Cooper Door

Foto ilustrativa del Requirimiento Dimensional en Obra para la Correcta Instalacion de Acceso Peatonal Automatizado

buzon@coperdoor.com

Información Técnica

Plazas 2012
Puerta Aprobada

Estructura para recibir la puerta con ancho 4280 mm x 2292 mm en el interior del marco

Es Importante que la estructura para la puerta sea de:muro/columna/ptr y - o - con viga de acero o cerramiento para refuerzo ya que al ser una puerta automática que está en constante movimiento, necesita de rigidez en su estructura (las tolerancias entre puerta y marco fueron consideradas por Cooper Door , la puerta sera en estandar de 4267 mm x 2286 mm.

.

Cooper Door

Foto ilustrativa del Requirimiento de Alimentacion Electrica en Obra para el Correcto Funcionamiento

Información Técnica

Plazas 2012

Acometida Electrica

Es Importante que la Instalacion del cable con 117 VAC , sea con carga regulada para operar la puerta, el cliente proporcionara esto del lado derecho vista la puerta del exterior, un tramo de 3mts. cable uso sera indispensable, para que el instalador logre la coneccion